

江苏苏盐井神股份有限公司

苏井司复〔2023〕2号

关于第一分公司 1000m³/h 超滤卤水净化改造 示范项目立项的批复

第一分公司：

你司《关于第一分公司 1000m³/h 超滤膜卤水净化改造示范项目立项的请示》（苏井一分司〔2022〕125号）已收悉。经研究，同意你司实施 1000m³/h 超滤膜卤水净化改造示范项目。现就相关事项批复如下：

一、项目建设内容

充分利用原汽动注水泵房，新建 1 套 1000m³/h 的超滤膜过滤装置，并配套相关工艺改造。新增的超滤膜过滤装置以超滤膜为核心，膜堆部分设置 5 台膜池，每台膜池 10 个膜塔，每个膜塔 12 个膜组件，平均单套膜堆产水 $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$ ，产水泵、盐泥泵按一台膜池一泵配置，同时可以互备；鼓风机、反洗泵按一开一备配置。

二、投资额及资金来源

（一）项目预算投资 1988.1 万元。

		单位	数量	单价（万元）	合计（万元）	
一	超滤膜配套系统					
1	超滤膜组	台	50	25.2	1260	交货周期三个月
2	膜池	台	5	48	240	
3	机泵	台			90	供货周期四个月

4	风机	台	2	5	10	
5	酸洗系统	套	1	15	15	
6	自控阀门仪表	批	1	95	95	
6.1	自控阀门	台	33			
6.2	流量计	台	10			
6.3	液位计	台	11			
6.4	压力变送器	台	5			
6.5	温度变送器	台	5			
6.6	在线浊度仪	台	3			
6.7	在线两碱仪	台	1			
7	DCS 控制系统	批	1	15.00	15	
8	设备及机泵基础	批	1	30	30	
9	电气	批	1	40.00	40.00	
9.1	电缆桥架					
9.2	电气柜改造					
9.3	变频器	台	10			
10	管道阀门辅材	批	1	80	80	
10.1	手阀	台	162			
10.2	膜系统配套管道	套	1			
二	老系统配套					
11	新增 426 原卤管线	m	280	0.045	12.6	
12	进 T-303 原卤调节阀	台	2	6	12	PN16Pg400
13	进 T-303 原卤流量计	台	1	4.5	4.5	PN16Pg400
14	配套电缆	批	1	1	1	
15	视频监控	批	1	3	3	
16	气动泵设备拆除	批	1	25	25	
17	安装费	批	1	45	45	含防腐
18	不可预见费		1	10.00	10.00	
	合计				1988.1	

(二) 本项目建设资金由苏盐井神统筹。

三、项目工期

项目建设工期 8 个月。项目主要节点为：2023 年 3 月底前完成设备、土建、安装招标工作；2023 年 7 月底前完成设备采购、土建安装等工作；2023 年 8 月底前完成项目调式并初步竣工验收。

四、项目责任单位及责任人

项目责任单位：第一分公司

项目责任人：刘洋

五、其他要求

(一) 严格按照国家相关法律法规、集团公司及苏盐井神工程建设项目投资、招投标、审计等相关管理规定。

(二) 严控项目投资，优化施工组织，确保工程安全、质量的基础上，高效推进项目建设，并按要求及时报送项目周报和月报。

(三) 在项目竣工后，按要求及时组织项目的初验、工程结算审计、财务决算审计、项目竣工验收、后评价等工作。

此复。

江苏苏盐井神股份有限公司

2023年1月10日

